



**面積表**

敷地面積	11,721.0 m <sup>2</sup>
建築面積	788.79 m <sup>2</sup>
床面積	
1階床面積	755.55 m <sup>2</sup>
2階床面積	662.44 m <sup>2</sup>
延床面積	1,424.99 m <sup>2</sup>

**外部仕上表**

名称	仕上
屋根	t=0.35 長尺カラー鉄板瓦葺葺 (既存材補修のうえ葺葺) 芯木ナシ (通し吊り子)
軒	ポイル油 抜取 (既存材補修のうえ葺葺) 軒ウアラワシ オイルステインフキ取 (既存外壁に色合せ) (便所棟)
外壁	ポイル油 抜取 (既存材補修のうえ葺葺) Kラス下地モルタル刷毛引、アクリル系シン吹付 (便所棟)
基礎	既存基礎補修 打放シコンクリート (便所棟)
建具	既存窓塗装のうえアルミサッシュ取付 (内部)

**内部仕上表**

階数	室名	種別	床	巾木	腰	壁	天井	備考
	倉庫		モルタル金ゴテ	OP				
	柔道場		タタミ敷 (スタイロタタミ) (既存タタミ使用) t=5 ラワンベニヤ下地	H=130 木製 OP	既存材補修のうえ 木部 OP シックイ部分 EP(A)		t=9 化粧石膏ボード (下地補修)	
	教室		t=2.5 長尺ビニールシート貼 t=5.5 ラワンベニヤ下地	H=130 木製 OP	既存材補修のうえ 木部 OP シックイ部分 EP(A)		t=9 化粧石膏ボード (下地補修)	
	男子更衣室 女子更衣室		t=2.5 長尺ビニールシート貼 t=5.5 ラワンベニヤ下地	H=130 木製 OP	既存材補修のうえ 木部 OP シックイ部分 EP(A)		t=9 化粧石膏ボード (下地補修)	
	玄関ホール (入口ホールの)		レンガタイル貼	モルタル金ゴテ 及び H=130 木製 OS	既存材補修のうえ 木部 OP シックイ部分 EP(A)		t=9 化粧石膏ボード (下地補修)	下足入れ及びスリッパ入 スノ子板 SCL
	事務室		t=2.5 長尺ビニールシート貼 t=5.5 ラワンベニヤ下地	H=130 木製 OP	既存材補修のうえ 木部 OP シックイ部分 EP(A)		t=9 化粧石膏ボード (下地補修)	流し台及び吊戸棚
	保健室		t=2.5 長尺ビニールシート貼 t=5.5 ラワンベニヤ下地	H=130 木製 OP	既存材補修のうえ 木部 OP シックイ部分 EP(A)		t=9 化粧石膏ボード (下地補修)	
	老人室		タタミ敷 一部 t=13 70-100合板 (スタイロタタミ) t=5.5 ラワンベニヤ下地	雑巾摺	京ジュラク塗 t=7 ラスボード下地		t=9 化粧石膏ボード (下地補修)	
	料理講習室		t=2.5 長尺ビニールシート貼 t=5.5 ラワンベニヤ下地	H=130 木製 OP	既存材補修のうえ 木部 OP シックイ部分 EP(A)		t=9 化粧石膏ボード (下地補修)	流し類、吊戸棚、食器棚
	安着礼法室 6帖		タタミ敷 一部 t=13 70-100合板 (スタイロタタミ) t=5.5 ラワンベニヤ下地	雑巾摺	京ジュラク塗 t=7 ラスボード下地	京ジュラク塗 t=7 ラスボード下地	t=9 化粧石膏ボード (下地補修)	
	踏 入		t=2.5 長尺ビニールシート貼 t=5.5 ラワンベニヤ下地	上り H=100 共木製 SCL	京ジュラク塗 t=7 ラスボード下地	京ジュラク塗 t=7 ラスボード下地	t=9 化粧石膏ボード (下地補修)	
	水 屋		タタミ敷 (スタイロタタミ) t=12 ラワンベニヤ下地	雑巾摺	京ジュラク塗 t=7 ラスボード下地	京ジュラク塗 t=7 ラスボード下地	t=9 アジロクロス (不燃) t=9 石膏ボード下地	
	茶室 8帖		タタミ敷 (スタイロタタミ) t=12 ラワンベニヤ下地	雑巾摺	京ジュラク塗 t=7 ラスボード下地	京ジュラク塗 t=7 ラスボード下地	t=9 化粧石膏ボード	
	床ノ間		t=5.5 樺合板 SCL	雑巾摺	京ジュラク塗 t=7 ラスボード下地	京ジュラク塗 t=7 ラスボード下地	t=9 アジロクロス (不燃) t=9 石膏ボード下地	三福取付
	押 入		t=9 ラワン合板	雑巾摺	t=9 石膏ボード張	t=9 石膏ボード張	t=3 ラワン合板	
	資料室		t=2.5 長尺ビニールシート貼 t=5.5 ラワンベニヤ下地	H=130 木製 OP	既存材補修のうえ 木部 OP 既存材補修のうえ シックイ部分 EP(A)		t=9 化粧石膏ボード	
	図書館		t=2.5 長尺ビニールシート貼 t=5.5 ラワンベニヤ下地	H=130 木製 OP	既存材補修のうえ 木部 OP 既存材補修のうえ シックイ部分 EP(A)		t=9 化粧石膏ボード	本棚
	第一集會室		カーペット敷 t=5.5 ラワンベニヤ下地	H=100 木製 SCL	t=5.5 銘木化粧合板張		ロックウール吸音板貼 t=9 PB下地	
	第二集會室		t=2.5 長尺ビニールシート貼 t=5.5 ラワンベニヤ下地		既存材補修のうえ 木部 OP 既存材補修のうえ シックイ部分 EP(A)		t=9 化粧石膏ボード	
	厨房配膳室		t=2.5 長尺ビニールシート貼 t=5.5 ラワンベニヤ下地	H=130 木製 OP	t=6 石綿フレキブル板 VP		t=6 石綿フレキブル板 VP	食器戸棚、吊戸棚、流し類
	大広間		t=2.5 長尺ビニールシート貼 t=5.5 ラワンベニヤ下地	H=130 木製 OP	既存材補修のうえ 木部 OP 既存材補修のうえ シックイ部分 EP(A)	一部 クロス貼	t=9 化粧石膏ボード	収納
	階段室		t=2.5 長尺ビニールシート貼 t=5.5 ラワンベニヤ下地	木製 OP	既存材補修のうえ 木部 OP 既存材補修のうえ シックイ部分 EP(A)		t=9 化粧石膏ボード	壁紙/タタミ (ウレタン付)
	男子便所 女子便所		モルタル金ゴテ (一部 防水カーペット敷)	Kラス下地 モルタル	金ゴテ EP(A)	しっくい塗	t=6 石綿フレキブル板 VP	
	化粧室 (手洗い)		t=2.5 長尺ビニールシート貼 t=5.5 ラワンベニヤ下地	H=100 木製 OP	t=4 ポリエステル化粧合板		t=6 石綿フレキブル板 VP	
	廊 下		t=2.5 長尺ビニールシート貼 t=5.5 ラワンベニヤ下地	H=190 木製 OP	既存材補修のうえ 木部 OP 既存材補修のうえ シックイ部分 EP(A)	(便所廊下) ポリエステル化粧合板張	t=9 化粧石膏ボード	
	収 納		t=9 ラワンベニヤ	雑巾摺	t=5.5 ラワンベニヤ		t=4 ラワンベニヤ	
	便 所		モルタル金ゴテ仕上	Kラス下地 モルタル	金ゴテ EP(A)	しっくい塗	t=6 石綿フレキブル板 VP	

**M**

JOB NO. 2097 JOB NAME 信濃町公民館古間支館 耐震診断

PART 建築意匠 SHEET NAME 配置図・面積表・仕上表

SHEET NO. B-01 SCALE A1 1:500 A3 1:1000 DATE 2010.10.

一級建築士事務所 宮本忠長建築設計事務所  
(長野) J 路 43221号 TADANAGA MIYAMOTO ARCHITECT & ASSOCIATES

DRAWN BY CHECKED BY